



# Røykenbadet

## Bassengveien 1 - Røyken

### OPPGAVE

Kommunens ønske var å skape et bad og helsehus som skal inspirere til aktivitet. I et langsiktig perspektiv er god helse svært bærekraftig.

### UTFORMING

Svømmehallen ligger på ett plan uten sprang mellom forpass og svømmehall. Aktiviteten og kontakten mellom disse understrekes. I tillegg er svømmehallen åpen og det er kontakt mellom alle aktiviteter innad i bygget. Selv hovedformen spiller på oppgaven til de forskjellige aktivitetene: Svømmehallen er høyest over stupebasseng, lavere over 25m basseng og lavest, og mest intimt over terapibasseng. Bassengene er åpne mot omgivelsene i første etasje, dels for å bringe uteområdene inn, og dels for eksponering av aktivitetene, slik at huset kan inspirere til aktivitet. Helsehuset ligger inntil Svømmehallen og disse deler vestibyle. Dette gir mulighet for fleksibel utnyttelse av arealet, sambruk og gir mulighet for endringer ved behov.

### KONSTRUKSJON OG MATERIALER

Konstruksjonene er i prefabrikkert betong, plassert logisk for å ikke ta oppmerksomheten bort fra aktivitetene i Svømmehallen. Det er utstrakt bruk av tre himlinger og overflater i svømmehallene. Dette gir en lun egenkarakter til romopplevelsen. Røyken svømmehall kles i Røykengranitt.

2014 - 2017

Nytt badeanlegg med helsesenter og trengings- og klatresenter.

2 stk Opplæringsbasseng, 25 m basseng, stupebasseng (1, 3, 5 m), barnebasseng og sklie.

Prosjektstatus: Ferdigstilt 2017

Areal BTA: 8 000 m<sup>2</sup>

Prosjektkostnad: Kalkyle entreprisekostnad ca 300 millioner

Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS/ NCC Construction AS

Tiltakshaver: Røyken kommune

I samarbeid med Rambøll Norge AS